

NT/ /2025

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje postępowanie w formie wyboru wykonawcy w drodze negocjacji na dostawę i montaż zjazdu linowego tzw „tyrolki” a także wykonanie podłoża z piasku w strefie bezpieczeństwa, zlokalizowanej na terenie zielonym pomiędzy budynkami Szeroka 12A i Swobodna 18, według wymagań jak niżej:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Teren inwestycji pod planowany plac zabaw znajduje się w Białymstoku, na terenie zielonym pomiędzy siłownią plenerową boiskiem do koszykówki, pomiędzy budynkami Szeroka 12A i Swobodna 18 –obręb Wysoki Stoczek. Nieruchomość położona jest na działce nr geod. 1867/45.

W ramach zakresu prac przewiduje się dostawę i montaż zjazdu linowego tzw „tyrolki” a także wykonanie podłoża z piasku w strefie bezpieczeństwa.

Przyjęto montaż nowych elementów wyposażenia zgodnie z zachowaniem stref bezpieczeństwa.

Zakłada się urządzenia gotowe, dostarczane przez Producenta.

Na terenie planuje się montaż nowych elementów zjazdu linowego tzw „tyrolki”:

1. Kompletny zestaw do zjazdu linowego.

Przybliżone dane techniczne:

długość zjazdu ok 20 m

wysokość urządzenia ok. 3,5 – 3,80 m

Wysokość upadku – do 1,00 m

Konstrukcja nośna urządzenia stalowa malowana proszkowo

Trolej ze stali nierdzewnej : zatrzymuje się gdy użytkownik zejdzie z siedziska

Lina stalowa średnicy 10 mm galwanizowana

Hamulec sprężynowy – do liny Ø10 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Urządzenia podtrzymujące linę i naciągające wykonane ze stali ocynkowanej

Talerz gumowy jako siedzisko z stalowym łańcuchem w gumowej osłonie

Podest startowy z pochylnią

2. Podłoże w strefie bezpieczeństwa

Podłoże z piasku w całej strefie bezpieczeństwa. Teren należy wykorytować, urobek gruntu należy wywieść, ustawić krawężniki trawnikowe i wykonać podłoże z piasku

Wykonawca powinien postępować z odpadami w zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Wywiezione nadmiaru urobku z placu montażu, siłami i na koszt wykonawcy.

Specyfikacja materiałowa

- Słupy nośne stalowe , zabezpieczone przed korozją farbą proszkową odporną na działanie czynników atmosferycznych
- Lina stalowa średnicy 10 mm galwanizowana
- Trolej stalowy nierdzewny
- Podest antypoślizgowe z wodoodpornej sklejki pokryte filmem fonolowym, odporna na ścieranie, grubość min. 15 mm

Uwaga: Montaż elementów wyposażenia placu zabaw zgodnie z ustaleniami obowiązującej normy PN-EN-1176-1:2017-12.

Oferta powinna zawierać:

1. Dane dotyczące wykonawcy przedmiotu zamówienia oraz wartość netto i brutto zamówienia łącznie dla całego zakresu robót – zgodnie z treścią Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1.
2. Dokumenty uwiarygadniające sytuację ekonomiczną oferenta tj.:
 - 1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - 2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Aktualną informację z właściwego rejestru KRS lub CEIDG.
4. Informację o zrealizowanych podobnych pracach w ostatnich 5 latach.
5. Referencje zleceniodawców o zrealizowanych podobnych pracach w ostatnich 5 latach.
6. Oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia, nie ogłoszono upadłości firmy, nie wszczęto wobec firmy postępowania likwidacyjnego nie podlega wykluczeniu z postępowania – Załącznik nr 2.
7. Okres gwarancji minimum 36 miesięcy.
8. Termin realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem określonym w umowie, nie później niż do 30.06.2025 r.
9. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac remontowych, zakresem prac, projektem umowy i odbył wizję lokalną terenu – Załącznik nr 3.
10. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
11. DTR, karty katalogowe, aprobatę techniczną

12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1600,00 zł na rachunek bankowy:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczi” w Białymstoku
PKO BP S.A. I O/Białystok 29 1020 1332 0000 1802 0036 0800
do dnia 04.04.2025 r. do godziny 14.00.

Wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, jeśli oferta nie zostanie przyjęta lub zostanie zatrzymana i przepada jeżeli oferent wygrał przetarg i w przeciągu 2-ch tygodni od daty rozstrzygnięcia przetargu odstąpił od zawarcia umowy.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu w sprawach technicznych z oferentami jest. Andrzej Tobolczyk tel.: 85 674 89 05

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – do dnia 30.06.2025 r.

1. Oferty winny być składane w zamkniętej, nieprzejrzywej kopercie zawierającej dokumenty określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z dopiskiem ‘ZJAZD LINOWY - TYROLKA’. Oferty należy składać w terminie do 04.04.2024 r. do godz. 14.00, w kancelarii, w siedzibie spółdzielni.
2. Oferty dostarczone jako otwarte nie będą rozpatrywane.
3. Termin otwarcia ofert nastąpi w ciągu 5 dni roboczych w siedzibie Spółdzielni
4. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od otwarcia ofert.
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczi” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
6. O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
7. Kryterium wyboru oferty: 100% wartość brutto (określona w formularzu nr 1)